

INDUSTRIELLT MÅLAD TRÄPANEL - ALLMÄN INFORMATION

HANTERING

Vid mottagning av leveransen kontrollera träpanelens emballage så det är helt, att leveransen stämmer mot din order och att inga synliga skador finns.

För att bevara träpanelens kvalitet framtill montering och slutbehandling skall den skyddas mot nederbörd, smuts, solstrålning och markfukt. Lagra virket plant, med många underslag, ventilerat och fritt från vatten/snö och smutsstänk. Målad panel skall hanteras varsamt för att skydda ytskiktet så det hålls så intakt som möjligt.

MONTERING

Målad träpanel monteras på glespanel/läkt enligt gällande byggföreskrifter. All ytterpanel skall ha en god ventilerad baksida. Spikskallar/skruvhuvuden ska vara i nivå med panelbrädans yta, inte djupare. På paneländar finns risk för sprickbildning om man spikar/skrubar för när kant eller ändar. Kapsnitt och skador/repor skall behandlas med grundfärg och mellanstrykt innan montering. För mer information om träpanel prata med din bygghandlare, byggherre eller på Svenskt Trä (www.svensktra.se).

GRUNDMÅLAD

Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg. Ett lager färg, mellanstrykning, på panelen innan montage. Detta bör göras inom 6-10 månader, annars skall ytorna grundmålas igen. Slutstrykning (toppmålning) skall ske inom 1 år efter montering enligt din färgleverantörs instruktioner.

**** För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell målning. Klädsel panelen ska var ren och torr innan den målas. En kortare tid mellan montage och målning minskar risken för att panelbrädorna hunnit påverkas av omgivningen. Ändträ är känslig del och nederdelen på klädseln är ofta mycket utsatt så behandling är av avgörande betydelse för utvändiga panelbrädornas livslängd och underhållsintervall. Bästa tid för slutbehandling är april - september.***

MELLANSTRUKEN / LASYR

Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg. Slutstrykning (toppmålning) skall ske inom 1 år (9 månader på Lasyr) efter montering enligt din färgleverantörs instruktioner. Övrig information, **** se kommentar ovan.***

SLAMFÄRG

Träpanelen är grundmålade med slamfärg och kräver ett ytterligare lager färg. Slutstrykning (toppmålning) bör ske inom 3-6 månader efter montering, detta för att slippa borstning av ytan, dock senast inom 1 år. Målningen utföres enligt din färgleverantörs instruktioner. Övrig information, **** se kommentar ovan.***

UNDERHÅLL

Klädselpanelen bör kontrolleras årligen för ev. behov av underhåll. Träpanelen bör tvättas ca var 3:e år beroende på område och utsatthet. Använd Fasadtvättmedel eller Alg/Mögelmedel efter ert behov, rådgör med din färgleverantör vad som passar bäst för er panel. Högtryckstvätt får endast användas med lågt tryck. Skador på ytskikt åtgärdas.

REKLAMATION / VILLKOR

Skador, kvalitet eller annat skall reklameras innan kapning och montering. Andra avvikelser som beror på lagring, felaktigt handhavande eller efterbehandling är inte skäl för reklamation. Alla villkor finns att tillgå i ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSG- OCH LEVERANSVILLKOR på www.lidatimber.se